

Пример 2

Описание работ

Перепланировка и переустройство помещения №IX заключается в демонтаже ненесущих внутренних стен и перегородок и монтаже новых ненесущих перегородок и дверных блоков.

Проект перепланировки и переустройства предусматривает проведение следующих мероприятий:

- демонтаж ненесущих перегородок в том числе с дверными блоками, согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- демонтаж оконно-дверного блока и подоконной части между помещениями №3 и №7, №4 и №6 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- демонтаж оконно-дверного блока и ненесущих участков наружных стен между помещениями №12 и №14 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- утепление балконных зон с устройством остекления из двухкамерных стеклопакетов согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- монтаж ненесущих перегородок из пазогребневых блоков толщиной 100 мм в том числе с дверными блоками, согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- монтаж стеклянных перегородок с дверными блоками, согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- монтаж раздвижных перегородок, согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- монтаж санитарно-технического оборудования, согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- монтаж электроплиты в помещении №18, согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- выполнение новой конструкции полов в помещении №IX (см. лист 8, 9 графической части);