

Пример 1

Описание работ

Перепланировка квартиры №16 заключается в объединении уборной и ванной комнат и расширения вновь образованного санузла за счет коридора, объединении кухни с гостиной за счет демонтажа несущей перегородки, изменении размеров жилых комнат и устройства гардеробной.

Проект перепланировки и переустройства предусматривает проведение следующих мероприятий:

- производится демонтаж несущих перегородок в том числе с дверными блоками, санитарно-технического оборудования в помещениях квартиры №16 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- производится демонтаж санитарно-технического оборудования в помещениях (№4, 5, 6) квартиры №16 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- производится демонтаж электрической плиты в помещениях (№4) квартиры №16 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- производится демонтаж существующей конструкции полов во всех помещениях квартиры;
- производится закладка дверного проема между помещениями №4, №5 согласно плана монтажных работ. (см. лист 5 графической части);
- производится монтаж несущих перегородок из гипсовых пазогребневых блоков в квартире №16 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- производится монтаж санитарно-технического оборудования в помещениях (№4, 5) квартиры №16 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- производится монтаж электрической плиты в пом. 4 в квартире №16 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- во всех помещениях квартиры №16 производится выполнение конструкции полов с устройством шумоизоляции и гидроизоляции «мокрых» зон (см. листы 9, 10 графической части).
- производится остекление лоджии (пом.№3а) согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);