## Пример 3

## Описание работ

Перепланировка квартир №43 и №44 заключается в объединении квартир за счет демонтажа ненесущих межквартирных стен и перегородок. Вновь образованной квартире присваивается №44.

Проект перепланировки и переустройства предусматривает проведение следующих мероприятий:

- производится демонтаж ненесущих перегородок в том числе с дверными блоками, санитарно-технического оборудования в помещениях квартиры №43 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- производится демонтаж ненесущих перегородок в том числе с дверными блоками, санитарно-технического оборудования в помещениях квартиры №44 согласно плана демонтажных работ (см. лист 4 графической части);
- производится демонтаж межквартирных ненесущих кирпичных стен между квартирами №43 и №44 согласно плана демонтажных работ. Производится объединение квартир №43 и №44. Вновь образованной квартире присваивается №44. (см. лист 4 графической части);
- производится демонтаж оконно-дверного блока и подоконной части наружной ненесущей стены в пом. 2 в квартире №43 с устройством раздвижной двери из двухкамерных стеклопакетов во вновь образованном проеме согласно плана демонтажно-монтажных работ (см. листы 4-5, 15-16 графической части);
- производится демонтаж существующего радиатора отопления в пом.2 в квартире №43 с заменой на вертикальный радиатор аналогичный по мощности согласно плана демонтажно-монтажных работ (см. листы 4-5 графической части);
- производится закладка дверного проема (вход в квартиру №44). (см. лист 5 графической части);
- производится монтаж ненесущих перегородок из гипсовых пазогребневых блоков и кирпича в объединенной квартире №44 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- производится закладка существующих дверных проемов в объединенной квартире №44 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);

- производится монтаж санитарно-технического оборудования в объединенной квартире №44 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- производится монтаж электрической плиты в пом. 3 в объединенной квартире №44 согласно плана монтажных работ (см. лист 5 графической части);
- во всех помещениях объединенной квартиры №44 производится выполнение конструкции полов с устройством шумоизоляции и гидроизоляции «мокрых» зон (см. лист 9, 10 графической части).